

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU**

**CNPJ: 05.196.563/0001-10**

**AVENIDA DOM PEDRO II, Nª 38, CENTRO, BUJARU, PA, 68.670-000**



Referência : SINAPI-PA\_11/2020-DESONERADO

BDI:

Serviços (S) = 26,70%

Enc. Sociais : 87,20%

Transporte (I) = 15,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM                        | SERVIÇOS              | VALOR         | PERÍODO                |                        | TOTAL                    |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|                             |                       |               | 1º MÊS                 | 2º MÊS                 |                          |
| 01                          | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$1.725,00   | 100,00%<br>R\$1.725,00 |                        | 100,00%<br>R\$1.725,00   |
| 02                          | OPERAÇÃO TAPA BURACOS | R\$117.990,18 | 50,00%<br>R\$58.995,09 | 50,00%<br>R\$58.995,09 | 100,00%<br>R\$117.990,18 |
| <b>TOTAL SIMPLES</b>        |                       |               | R\$60.720,09           | R\$58.995,09           | R\$119.715,18            |
| <b>TOTAL ACUMULADO</b>      |                       | R\$119.715,18 | R\$60.720,09           | R\$119.715,18          |                          |
| <b>PERCENTUAL SIMPLES</b>   |                       |               | 50,72%                 | 49,28%                 | 100,00%                  |
| <b>PERCENTUAL ACUMULADO</b> |                       |               | 50,72%                 | 100,00%                |                          |

Bujaru-PA, 04 de janeiro de 2021



*Antônio Osvaldo dos Santos*  
Engenheiro Civil  
CPF: 002.702.992-11  
CREA-PA: 26618-D/PA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU

CNPJ: 05.196.563/0001-10

AVENIDA DOM PEDRO II, Nº 38, CENTRO, BUJARU, PA, 68.670-000

**Projeto:** RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BUJARU-PA

**Local:** VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BUJARU

**Ref.:** SINAPI-PA\_11/2020-DESONERADO

**BDI (%)**

**SERVIÇOS ( S )** 26,70%


**TRANSPORTE ( I )** 15,00%

**Encargos Sociais.: 89,42%**

| Item                           | CÓD.  | TABELA  | S-Serviço<br>I-Insumo | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES   | UNID. | QUANT.   | Atualização de Preços (SINAPI - NOV/2020)-COM DESONERAÇÃO |                           |                       |                   |
|--------------------------------|-------|---------|-----------------------|--|-------|----------|---|---------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                |       |         |                       |  |       |          | Custo Unit. sem BDI (R\$)                                 | Preço Unit. com BDI (R\$) | VL TOTAL S/ BDI       | VL TOTAL C/ BDI   |
| <b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b> |       |         |                       |  |       |          |   |                           |                       |                   |
| 1.1                            | CPU 1 | PRÓPRIA | I                     | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO TRUCADO                               | Unid. | 1,00     | 1.500,00  | 1.725,00                  | R\$ 1.500,00          | R\$ 1.725,00      |
| <b>Sub Total do item 01</b>    |       |         |                       |  |       |          |   |                           |                       | <b>1.725,00</b>   |
| <b>2 OPERAÇÃO TAPA BURACOS</b> |       |         |                       |  |       |          |   |                           |                       |                   |
| 2.1                            | CPU 2 | PRÓPRIA | S                     | CORTE E LIMPEZA MANUAL DE SUPERFÍCIES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | m²    | 650,00   | 4,70  | 5,95                      | R\$ 3.055,00          | R\$ 3.867,50      |
| 2.2                            | 96401 | SINAPI  | S                     | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30   | m²    | 650,00   | 6,55  | 8,30                      | R\$ 4.257,50          | R\$ 5.395,00      |
| 2.3                            | 93590 | SINAPI  | I                     | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA           | m³Xkm | 6.000,00 | 0,54  | 0,62                      | R\$ 3.240,00          | R\$ 3.720,00      |
| 2.4                            | 95996 | SINAPI  | S                     | EXECUÇÃO DE REPAROS LOCALIZADOS C/ CBUQ - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE                         | m³    | 96,00    | 863,32  | 1.093,83                  | R\$ 82.878,72         | R\$ 105.007,68    |
| <b>Sub Total do item 02</b>    |       |         |                       |  |       |          |   |                           |                       | <b>117.990,18</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>             |       |         |                       |  |       |          |   |                           | <b>R\$ 119.715,18</b> |                   |

Bujaru-PA, 04 de janeiro de 2021



  
 Antônio Osvaldo dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CPF: 002.702.992-11  
 CREA-PA: 26818-D/PA